

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ		
1	1140	Ισοπέδωση καταστρώματος (Εργασία διαμορφωτήρα)	m ²	82.500,000
2	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m ³	105,000
3	A-4.1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m ³	70,000
4	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους εδάφους (Εργασία διαμορφωτήρα)	m	4.500,00
5	A-16	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	m ³	1.800,000
6	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	m ³	70,800
7	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m (με μεταφορά σε απόσταση 30km)	m ³	84,600
8	Γ.2.2	Βάση οδοστρωσίας - Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m ²	16.000,000
9	3.15.02	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών - Σε βραχώδη εδάφη	m ³	6,400
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ		
10	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m ³	54,60
11	B-30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων - Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	Kg	774,00
12	B-65.1.2	Φάτνες από συρματόπλεγμα - Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al)	Kg	1.425,00
13	B-65.2	Κατασκευή φατνών	m ²	712,50
14	B-65.3	Πλήρωση φατνών με μεταφορά	m ³	75,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ – ΣΗΜΑΝΣΗ-ΜΟΝΩΣΕΙΣ		
15	E-9.1	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξη επικίνδυνων θέσεων - Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων,τριγωνικές,πλευράς 0,90μ	τεμ	6,00
16	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40mm (1 1/2")	τεμ	6,00

17	12.13.01.04	Αγωγοί υπο πίεση από σωλήνες PVC -U -Ονομαστικής πίεσης 6 at - Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	τρ.μ.	20,00
18	N.13.13.02.05	Πυροσβεστικός κρουός	τεμ	2,00
19	ΣΧΕΤ.1 ΟΙΚ 79.12.02	Μεμβράνη στεγανοποίησης	τεμ	1,00
20	ΣΧΕΤ.2 ΟΙΚ 79.12.02	Μεμβράνη στεγανοποίησης	τεμ	1,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Γκαϊντατζούδη Σ
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Κοζάρη Ευαγγελία
Δασοπόνων Τ.Ε

