



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛ. 22/2017

ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 65.705,29 €

CPV:

45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα

οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το προτεινόμενο έργο με τον τίτλο «Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας» με Α.Μ 22/2017 αφορά την επαναφορά του οδοστρώματος σε ασφαλτοστρωμένες οδούς στην προτέρα κατάσταση.

Οι θέσεις των τομών θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πέλλας και οι αποκαταστάσεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα και αξιολόγηση της υπηρεσίας. Οι προς αποκατάσταση τομές και φθορές βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου του δήμου Πέλλας.

Το έργο θεωρείται και έργο συντήρησης και η προμέτρηση των επιμέρους εργασιών έγινε με εκτίμηση της υφιστάμενης αλλά και της προβλεπόμενης κατάστασης και δεν βασίζεται σε σχέδια και λοιπά προμετρητικά στοιχεία.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι προς εκτέλεση εργασίες για την αποκατάσταση του οδοστρώματος σε όχι περιοριστικό βαθμό και κατά περίπτωση προσδιορίζονται ως εξής:

Α) Εργασίες ασφαλοκοπής του υπάρχοντος ασφαλτοτάπητα και απομάκρυνση των αποκοπτόμενων τμημάτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, συμπλήρωση αν είναι απαραίτητο με θραυστό αμμοχάλικο έως του επιθυμητού βάθους και αφού προηγηθεί ασφατική προεπάλειψη, αποκατάσταση με ασφατική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. με χρήση κοινής ασφάλτου ή ανάλογα με το πάχος του παρακείμενου ασφαλτοτάπητα.

Β) Σε περιπτώσεις στις οποίες θα εγκριθεί από την Τεχνική Υπηρεσία η αποκατάσταση κάποιων μεγαλύτερων τμημάτων θα γίνει με απόξεση ασφατικού οδοστρώματος στην συνέχεια θα εφαρμοστεί ασφατική προεπάλειψη ή ασφατική συγκολλητική και τέλος θα κατασκευαστεί

ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265) με χρήση κοινής ασφάλτου.

Όποιες άλλες εργασίες προκύψουν θα ολοκληρωθούν σύμφωνα πάντα με το τιμολόγιο μελέτης του έργου.

Οι συνεννοήσεις με την Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας, οι περιφράξεις των σκαμμάτων, οι σημάνσεις με προειδοποιητικές πινακίδες, αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

Το έργο κρίνεται απαραίτητο λόγω των εκτεταμένων φθορών που έχουν παρουσιαστεί και συνεχίζουν να παρουσιάζονται στο οδικό δίκτυο του δήμου Πέλλας και οι οποίες αποτελούν κίνδυνο τόσο για τα οχήματα όσο και για τους χρήστες τους.

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν με τις επί τόπου υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού. Διευκρινήσεις θα υποδειχθούν στον ανάδοχο κατά την έναρξη και την διάρκεια του έργου.

Οι κωδικοί κύριου λεξιλογίου CPV είναι:

45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

45233222-1 Κατασκευαστικές εργασίες για έργα οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης

Το έργο προϋπολογισμού 65.705,29€ (με Φ.Π.Α 24%) χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με Κ.Α.02.30.7323.073 είναι εγγεγραμμένο στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα του έτους 2018 και θα κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», το Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", το Ν. 3463/2006/Α'114 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Γιαννιτσά, 15-12-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΥΔΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.