

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡ.ΜΕΛ.: 20/2017

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
Τ.Κ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ, Τ.Κ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 294.381,13 €

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	A/A Τιμ.	Είδος εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Μονάδα	Προμέτρηση	Ποσότητες
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α' : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	A - 1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	A-2	m ³	Από Πίνακες Χωματισμών	959,35
2	A - 2	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	m ³	Από Πίνακες Χωματισμών	1.477,46
3	A - 3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	A-18.1	m ³	Από Πίνακες Χωματισμών	1.477,46
4	A - 4	Εκσκαφές χαλαρών εδαφών	A-1	m ³	κατ' εκτίμηση: πλάτος περίπου 3,50 μέτρα x μήκος περίπου 1.878,51 μ. x βάθος περίπου 0,20 μ.=	1.314,96
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β' : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
5	B-1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	m ³	Από Πίνακες Χωματισμών	1.554,00
6	B-2	Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m ²	Από Πίνακες Χωματισμών	14.964,40
7	B-3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	m ³	Από Πίνακες Χωματισμών	95,72
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ' : ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
8	Γ-1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	m ²	Από Πίνακες Χωματισμών ομοίως με Γ-2	12.470,32
9	Γ-2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	m ²	Από Πίνακες Χωματισμών	12.470,32

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ' : ΣΗΜΑΝΣΗ						
10	Δ-1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	τεμ.	3 πινακίδες τύπου (Κ - 5) Επικίνδυνη στένωση οδοστρώματος και στις δύο πλευρές	3,00
11	Δ-2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	τεμ.	2 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ - 2) Υποχρεωτική διακοπή πορείας	6,00
		Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	τεμ.	4 Πινακίδες ρυθμιστικές (Ρ - 32) Η μέγιστη ταχύτητα περιορίζεται στον αναγραφόμενο αριθμό των ... (π.χ. 50) χλμ/ώρα.	
12	Δ-3	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	E-10.1	τεμ.	Στύλοι Πινακίδων 3 επικίνδυνων θέσεων (Κ-5) + 2 ρυθμιστικές (Ρ-2) + 4 ρυθμιστικές (Ρ-32)	9,00
13	Δ-4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m ²	πλάτος (4 x 0,10 μ.) x μήκος 1.878,51	751,40

Γιαννιτσά, 14-09-2017

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΓΚΑΪΝΤΑΤΖΟΥΔΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε