

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/α	Περιγραφή Είδους	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Μον. Μετ	Ποσό-τητα	Τιμή Μον.	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ 1η ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>								
1	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	22.04	OIK-2222	m3	25	15,70	392,50	
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.20.01	OIK-2236	m2	200	7,90	1.580,00	
3	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	22.21.01	OIK-2238	m2	1.200	4,50	5.400,00	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	22.22.01	OIK-2241	m2	530	6,70	3.551,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	22.51	OIK-5276	m3	22	56,00	1.232,00	
6	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	OIK-2269A	mm	650	1,00	650,00	
7	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	Σχ. Α-2.1	ΟΔΟ-1123Α	m3	160	13,55	2.168,00	
8	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	22.45	OIK-2275	m2	20	16,80	336,00	
9	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια.	10.01.01	OIK-1101	ton	5	13,50	67,50	
10	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα.Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσακινήτου ή σε ζώα.	10.01.02	OIK-1104	ton	200	1,65	330,00	
11	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	Σχ. 10.07.01	OIK-1136	m3	110	15,40	1.694,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ</b>						<b>17.401,00</b>	<b>17.401,00</b>	
<b>ΟΜΑΔΑ 2η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ</b>								
12	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.02.04	OIK-3214	m3	170	84,00	14.280,00	
13	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	32.05.03	OIK 3213	m3	5	101,00	505,00	
14	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	32.05.04	OIK 3214	m3	5	106,00	530,00	
15	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38,03	OIK 3816	m2	900	15,70	14.130,00	
16	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	38.02	OIK 3811	m2	20	22,50	450,00	

17	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	OIK-3873	kg	3.000	1,07	3.210,00	35.125,00
18	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	OIK-3873	kg	2.000	1,01	2.020,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					35.125,00			
ΟΜΑΔΑ 3η ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ								43.750,00
19	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	65.05	OIK 6502	m2	250	175,00	43.750,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					43.750,00			
ΟΜΑΔΑ 4η ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ - ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΕΣ								77.875,00
20	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, με χρήση κονιαμάτων	73.26.01	OIK 7326.1	m2	1.000	33,50	33.500,00	
21	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	73.33.01	OIK 7331	m2	200	41,50	8.300,00	
22	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	73.35	OIK 7326.1	mm	200	4,50	900,00	
23	Πλακόστρωση με φυσικούς κυβόλιθους	Σχ. Β-52	ΟΔΟ-2922	m2	800	40,00	32.000,00	
24	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	46.10.02	OIK-4662.1	m2	50	22,50	1.125,00	
25	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm. Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	46.10.04	OIK-4664.1	m2	20	33,50	670,00	
26	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	71.21	OIK 7121	m2	30	13,50	405,00	
27	Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	75.41.01	OIK 7541	mm	15	35,00	525,00	
28	Επενδύσεις μόνο πατημάτων βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό, πάχους 3 cm (βατήρων)	Σχ. 75.41.01	OIK 7541	mm	15	30,00	450,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					77.875,00			
ΟΜΑΔΑ 5η ΞΥΛΙΝΕΣ ΟΡΟΦΕΣ - ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ								59.788,00
29	Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κεραμίδια γαλλικά κλπ ή τεχνητές πλάκες Στέγη ξύλινη ανοίγματος 6,01 έως 12,00 m	52.66.02	OIK 5267	m2	550	61,00	33.550,00	
30	Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου	72.11	OIK 7211	m2	600	22,50	13.500,00	
31	Στεγάνωση ξύλινης στέγης με λεπτή ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη	79.10	OIK 7912	m2	620	7,90	4.898,00	
32	Θερμο-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα των 50 mm, πυκνότητας 80 kg.	79.55	OK 7934	m2	560	14,00	7.840,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					59.788,00			
ΟΜΑΔΑ 6η ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ								26.550,00
33	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	64.41	OIK 6441	kg	720	3,00	2.160,00	
34	Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	64.48	OIK 6448	m2	1.800	3,05	5.490,00	
35	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	64.01.01	OIK 6401	kg	4.200	4,50	18.900,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					26.550,00			
ΟΜΑΔΑ 7η ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ								

36	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	77.80.02	OIK 7785.1	m2	2.500	10,10	25.250,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					25.250,00			25.250,00
	ΟΜΑΔΑ 8η ΕΙΔΗ ΥΓΕΙΝΗΣ							
37	Αναμικτήρας (μπαταρία)	ΗΛΜ 13	A.T.H.E. 8141.2.2	Τεμ.	50	20,00	1.000,00	
38	Λεκάνη αποχωρητηρίου Ευρωπαϊκού τύπου	ΗΛΜ 14	A.T.H.E. 8151.2	Τεμ.	10	50,00	500,00	
39	Λεκάνη αποχωρητηρίου Ασιατικού τύπου	ΗΛΜ 14	A.T.H.E. 8151.	Τεμ.	100	35,00	3.500,00	
40	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου	ΗΛΜ 14	A.T.H.E. 8153.1	Τεμ.	100	25,00	2.500,00	
41	Νιπτήρας πορσελάνης	ΗΛΜ 17	A.T.H.E. 8160.4	Τεμ.	50	40,00	2.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					9.500,00			9.500,00
	ΟΜΑΔΑ 9η ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ							
42	Διαγράμμιση Οδοστρώματος Με Ανακλαστική Βαφή. Κατασκευή Διαβάσεως	E-17.1	Σχ. ΟΙΚ-7788	m <sup>2</sup>	4000	4,00	16.000,00	
43	Διαγράμμιση Οδοστρώματος Με Ανακλαστική Βαφή. Αναγραφή Λέξης "STOP, βέλη κάθε είδους κ.λ.π. "	E-17.1	Σχ. ΟΙΚ-7788	Τεμ.	240	25,00	6.000,00	
44	Αλεξικέραυνο και Πλήρης εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σχολικού κτιρίου	ΗΛΜ-45.1.4	Σχ. ΗΛΜ 45	Τεμ.	7	5.000,00	35.000,00	
44	Σύνθετες πινακίδες (Κ-16, Ρ-32)	Σχ. Ε-9.2	ΟΔΟ-6541	Τεμ.	20	200,00	4.000,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ					61.000,00			61.000,00
					ΣΥΝΟΛΟ	356.239,00		356.239,00
					Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%			64.123,02
					ΣΥΝΟΛΟ			420.362,02
					Απρόβλεπτα 15%			63.054,30
					ΣΥΝΟΛΟ			483.416,32
					Αναθεώρηση			454,65
					ΣΥΝΟΛΟ			483.870,97
					Φ.Π.Α. 24%			116.129,03
					ΣΥΝΟΛΟ			600.000,00

ΣΥΝΟΛΟ "ΕΞΑΚΟΣΙΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ"

Γιαννitsά 18-2-2019

Ο Συντάξας

Γιαννitsά 18-2-2019

**Ελέγχθηκε & Εγκρίθηκε**

Ο Προϊστάμενος Κ.Ε.

Γιαννitsά 18-2-2019

**Θεωρήθηκε**

Η Πρ/νη της Δ/σης

Σπαθάς Νικόλαος  
Πολ/κός Μηχ/κός MS.c.

Παπαστεργίου Κων/νος  
Αρχ. Μηχανικός

Αδαμίδου -Σαντίνη Λουτσία  
Πολιτικός Μηχανικός